

「斗南鎮崙仔公墓第二納骨塔新建工程(建築)」招標文件樣稿公開閱覽廠商或民眾意見回復表

案 號：112036

公開閱覽期間：112/08/17 - 112/08/23

意見提出單位：廠商或民眾 1

項次	招標文件章節	閱覽廠商或民眾意見	意見回覆	備註
1	圖 A9-25	石材-1F 室內大尺寸鋪面 260*120cm 1-1 現場不易施工 1-2 尺寸大易在運送及施工搬運時斷裂 1-3 因尺寸大施工時無法達到水平及洩水坡度 1-4 建議尺寸 90*90cm 以內 1-5 地震發生時容易擠壓斷裂 1-6 業界皆無使用此規格進行施工	1-1. 原設計精神係依據建築技術規則主要配合居室通道走廊最小寬度設計 120cm 寬，配合主要入口大廳及特區的櫃位高質質感而設計，基於廠商及民眾反映大尺寸鋪面石材不易施工故，設計圖面已修正為 80*80cm 誤差 3%。 1-2. 材料運送及施工中搬運問題請施工廠商自行考量其安全性。 1-3. 施工平整度為一般施工技術問題，為維施工後平整美觀大方莊嚴及考量恐無法達到水平及洩水坡度設計圖面已修正為 80*80cm 誤差 3%。 1-4. 設計圖面已修正為 80*80cm 誤差 3%。 1-5. 石材尺寸已修正為 80*80cm 誤差 3%，應可避免因地震因素，所造成擠壓斷裂現象。	☐ 僅意見回應 ☐ 文件內容須檢討修改 ☒ 其他(含文字誤植)



1120823

			1-6. 設計圖面已修正為 80*80cm 誤差 3%。		■ 僅意見回應 ☐ 文件內容須檢討修改 ☐ 其他(含文字誤植)
2	沒規範圖 依公共工程施工綱 要規範。	石材-室外車道 90*90cm 2-1 車壓容易造成石材斷裂 2-2 地震發生時容易擠壓斷裂 2-3 不易施作洩水坡度	依 A9-25W 圖面規範 2-1. 石材-室外車道設計圖面已修正為 80*80cm 誤差 3%。 2-2. 石材尺寸已修正為 80*80cm 誤差 3%，應可避免因地震因素，所造成擠壓斷裂現象。 2-3. 石材尺寸已修正應可施作洩水坡度。	1. 為因應台灣氣候為高溫溼熱環境，乾溼交集，本建物以白色為基底，為使整體表面維護容易，且耐久性與經濟性價比考量，故選擇高性能的材料。 2. 經查坊間耐水性、耐濕性、耐候性測試時間高於一般測試但符合設計需求。依外牆包覆材料生命週期，其耐候性紫外線曝曬 10000 小時約為 14 個月，應屬合理。而耐水性耐濕性 4000 小時約 5.5 個月亦無不當。 3. 本事務所查詢網路幾家廠商均能達此標準，故應屬合理範圍。 4. 總上所述本設計圖說仍僅供參考，廠商仍可採用符合或優於規範、功能相當之同等品，依契約相關規定辦理。	■ 僅意見回應 ☐ 文件內容須檢討修改 ☐ 其他(含文字誤植)
3	圖 A9-10	花崗石多彩塗料 3-1 耐水性 4000 小時高於一般測試時間點 3-2 耐濕性 4000 小時高於一般測試時間點 3-3 耐候性 uva340 10000h 小時高於一般測試時間點			■ 僅意見回應 ☐ 文件內容須檢討修改 ☐ 其他(含文字誤植)
4	圖 A9-9	卡扣地板 4-1 CNS3299-12 防滑係數未標示是 C.S.R，	防滑係數是以 C.S.R(穿鞋)。		■ 僅意見回應 ☐ 文件內容須檢討修改



		亦或是 C.S.R.B		☐ 其他(含文字誤植) ☐ 僅意見回應 ☐ 文件內容須檢討修改 ☒ 其他(含文字誤植)
5	圖 A6-1	高壓磚 5-1 尺寸 11.5*11.5*8cm 並非常用規格，日後如須修繕會不易採購 5-2 尺寸過小易沉陷	5-1. 本設計圖說材料規格尺寸誤植，設計尺寸改為 20*20*8cm。該部分僅供參考，廠商得提送同等品比較表並提具施工計畫、品質計畫、分割製造圖做相關比較送監造單位審查，以利轉專案管理單位核定及主辦機關備查據以施作。 5-2. 本案設計工法已考量沉陷問題，請承商施作時確實夯實按照工法施工。	
	綜合意見回復	材料尺寸規格性能	1. 本工程設計圖說訂定之材料規格尺寸僅供參考，得標廠商施工前應繪製施工圖，並提送同等品及功能比較表送監造單位審查，以利轉專案管理單位核定及主辦機關備查據以施作。 2. 本工程各項材料尺寸誤差依據 CNS 各項材料特性誤差標準查詢辦理 (2~5%)。 3. 本工程各項材料性能測試依據：國家標準者適用國家標準。	

